COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		A Prelievo, rimozione e smaltimento dei rifiuti - recupero ambientale									
1	RIF.001	Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in sito									
				20,00				20,00			
		Sommano RIF.001	uomo /gg					20,00	€ 220,80		€ 4.416,00
2	RIF.002	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione deperibili e non (indicativamente: CER 15.01.06, 20.03.01)									
				86,00				86,00			
		Sommano RIF.002	ton					86,00	€ 160,00		€ 13.760,00
3	RIF.003	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose (indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)									
				10,00				10,00			
		Sommano RIF.003	ton					10,00	€ 90,00		€ 900,00
4	RIF.004	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento RAEE: elettrodomestici fuori uso, in particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette, ecc (indicativamente: CER 16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14, 20.01.23*, 20.01.35 *, 20.01.36)									
				10,00				10,00			
		Sommano RIF.004	ton					10,00	€ 800,00		€ 8.000,00
		A Riportare:									€ 27.076,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 27.076,00
5	RIF.005	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)									
				1,20				1,20			
		Sommano RIF.005	ton					1,20	€ 50,00		€ 60,00
6	RIF.006	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*, 16.01.06)									
				52,00				52,00			
		Sommano RIF.006	ton					52,00	€ 220,00		€ 11.440,00
7	RIF.007	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso) (indicativamente: CER 17.09.04, 17.09.03*)									
				56,00				56,00			
		Sommano RIF.007	ton					56,00	€ 35,00		€ 1.960,00
8	RIF.008	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 17.02.04 *, 20.01.37*)									
				0,36				0,36			
		Sommano RIF.008	ton					0,36	€ 800,00		€ 288,00
9	RIF.009	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER 16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 17.04.07, 20.01.40)									
				48,46				48,46			
		A Riportare:						48,46			€ 40.824,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						48,46			€ 40.824,00
		Sommano RIF.009	ton					48,46	€ 20,00		€ 969,20
10	RIF.010	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER 16.05.04*)									
				5,00				5,00			
		Sommano RIF.010	cad					5,00	€ 110,00		€ 550,00
11	RIF.011	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini bianchi) (indicativamente: CER 16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)									
				0,01				0,01			
		Sommano RIF.011	ton					0,01	€ 90,00		€ 0,90
12	RIF.012	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER 17.04.03, 20.01.40)									
				0,01				0,01			
		Sommano RIF.012	ton					0,01	€ 150,00		€ 1,50
13	RIF.013	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: CER 16.06.01*, 20.01.33*)									
				6,00				6,00			
		Sommano RIF.013	ton					6,00	€ 90,00		€ 540,00
14	RIF.014	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: CER 20.03.07)									
				60,00				60,00			
		Sommano RIF.014	ton					60,00	€ 25,00		€ 1.500,00
15	RIF.015	Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)									
		A Riportare:									€ 44.385,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 44.385,60
				0,80				0,80			
		Sommano RIF.015	mc					0,80	€ 700,00		€ 560,00
20	ARR.001	Arrotondamenti									
				0,03				0,03			
		Sommano ARR.001	cad					0,03	€ 1,00		€ 0,03
		Sommano A Prelievo, rimozione e smaltimento dei rifiuti - recupero ambientale									€ 44.945,63
		B Lavorazioni per dissuadere da ulteriori abbandoni, la videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.									
16	VID.001	VIDEOREGISTRATORE DIGITALE: Fornitura e posa in opera di videoregistratore digitale DVR con le seguenti caratteristiche principali minime: - Hard Disk 500 Gb Sata Seagata SV 35.5; - 4 ingressi video; - 1 uscita Audio; - 1 uscita VGA per monitor; - visualizzazione multyscreen 1-4 e sequenza; - 2 interfacce USB 2.0; - multiplexer con le seguenti funzioni video: gestione interfacciamento telecamere /monitor e relative sequenze; gestione automatica degli allarmi: contatti d'allarme, activity detection (rilevazione di attività su tutto lo schermo per l'ottimizzazione della videoregistrazione), motion detection (rilevazione di movimento in una zona specificata dello schermo per gestione della videoregistrazione); gestione delle visualizzazioni multischermo (in diverse combinazioni di telecamere); gestione "codificata" delle immagini da e verso il									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		videoregistratore per la visualizzazione continua delle immagini di ogni telecamera; Gestione automatica della memoria con registrazione /cancellazione sui dati temporalmente piu vecchi. Registrazione immagini telecamere									
				1,00				1,00			
		Sommano VID.001	cad					1,00	€ 499,24		€ 499,24
17	VID.002	MONITOR LCD 17”; Fornitura e posa in opera di monitor 17" ad alta definizione per visione immagini provenienti dalle telecamere e/o dal videoregistratore digitale									
				1,00				1,00			
		Sommano VID.002	cad					1,00	€ 227,36		€ 227,36
18	VID.003	TELECAMERA DAY-NIGHT DA ESTERNO: Fornitura e posa in opera di telecamera con ccd tipo modello Sony EX-view HAD II data in custodia termoriscaldata, completa di accessori per posa su palo e /o a parete, dalle seguenti caratteristiche minime: - CCD (960H) day/night; - 700 linee con led ir; - illuminazione minima colore 0.3 lux, 0.06 b/n; - controllo automatico del bianco; - ottica vari-focal autoiris 5/50 mm. - illuminatore 48 led + 2 addizionali per illuminare a grande distanza; Il sistema TVCC su descritto dovrà offrire almeno i seguenti servizi e soluzioni di gestione quali: - controllo in rete del segnale video su computer esistenti; - controllo da PC remoto; - invio messaggi sonori, con altoparlanti aggiuntivi; - archiviazione dati su PC esterno.									
				16,00				16,00			
		A Riportare:						16,00			€ 726,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
		Riporto:						16,00			€ 726,60
		Sommano VID.003	cad					16,00	€ 383,02		€ 6.128,32
19	VID.004	Maggior onere per alimentazione sistema di videosorveglianza, funzionamento ad isola della singola videocamera, comprensivo di batterie ricaricabile e trasmettitore e ricevitore radio/wifi, prezzo per ogni singola videocamera									
		16						16,00			
		Sommano VID.004	cad					16,00	€ 266,23		€ 4.259,68
		Sommano B Lavorazioni per dissuadere da ulterior...zioni fisiche delle aree ripulite, etc.									€ 11.114,60
		Riepilogo									
		A Prelievo, rimozione e smaltimento dei rifiuti - recupero ambientale									€ 44.945,63
		B Lavorazioni per dissuadere da ulteriori abbandoni, la videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.									€ 11.114,60
	ImpC	Sommano									€ 56.060,23
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)									€ 0,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 56.060,23
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori									€ 56.060,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO CATEGORIE**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO LORDO**	**IMPORTO NETTO**	**% CORPO**	**%**
A	Prelievo, rimozione e smaltimento dei rifiuti - recupero ambientale	€ 44.945,63	€ 44.945,63	€ 44.945,63	€ 44.945,63		80,17%
B	Lavorazioni per dissuadere da ulteriori abbandoni, la videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.	€ 11.114,60	€ 11.114,60	€ 11.114,60	€ 11.114,60		19,83%
	TOTALE	€ 56.060,23	€ 56.060,23	€ 56.060,23	€ 56.060,23		100,00%

Indice categorie

A - Prelievo, rimozione e smaltimento dei rifiuti - recupero ambientale pag. 1
B - Lavorazioni per dissuadere da ulterior...zioni fisiche delle aree ripulite, etc. pag. 4